

**Variante zur Bushaltestelle – Wendepunkt
Wachendorf - Holzwiesen**

Kostenschätzung

1. Verbreiterung der Einfahrt zur Wendeschleife

Leistungsbeschreibung	Menge/Einh.	EP	GP
Baustelleneinrichtung	1 psch		1.500,00 €
Humusabtrag und seidl. Lagerung	25 m2	5,00 €	125,00 €
Wurzelstöcke und Sträucher entfernen	1 psch		300,00 €
Straße aufbrechen und entsorgen	50 m2	30,00 €	1.500,00 €
Geländeabtrag / Schotterfläche seidl. Lagerung	75 m3	15,00 €	1.125,00 €
Wiedereinbau Schotter	30 m3	15,00 €	450,00 €
Abtransport auf Deponie	45 m3	20,00 €	900,00 €
Planum herstellen	150 m2	3,00 €	450,00 €
Frostschuttschicht (KFT)	60 m3	26,00 €	1.560,00 €
Bituminöse Tragschicht	100 m2	17,00 €	1.700,00 €
Bituminöse Deckschicht	100 m2	17,00 €	1.700,00 €
Bordsteine	40 m	35,00 €	1.400,00 €
Grünanlage	1 psch		1.500,00 €
Flußbausteine versetzen	1 psch		600,00 €
Stundenlohnarbeiten	1 psch		1.500,00 €
Gesamtsumme			16.310,00 €
zzgl. 10% Baunebenkosten			1.630,00 €
Gesamtssumme			17.940,00 €
zzgl. 19% MwSt.			3.408,60 €
Gesamtssumme inkl. MwSt.			21.348,60 €

2. Wendeschleife

Leistungsbeschreibung	Menge/Einh.	EP	GP
Geländeabtrag / Schotterfläche seidl. Lagerung	150 m3	15,00 €	2.250,00 €
Wiedereinbau Schotter	100 m3	15,00 €	1.500,00 €
Abtransport auf Deponie	50 m3	20,00 €	1.000,00 €
Planum herstellen	520 m2	3,00 €	1.560,00 €
Frostschuttschicht (KFT)	200 m3	26,00 €	5.200,00 €
Bituminöse Tragschicht	520 m2	17,00 €	8.840,00 €
Bituminöse Deckschicht	520 m2	17,00 €	8.840,00 €
Bordsteine	20 m	35,00 €	700,00 €
Grünanlage	1 psch		1.000,00 €
Stundenlohnarbeiten	1 psch		1.500,00 €
Gesamtsumme			32.390,00 €
zzgl. 10% Baunebenkosten			3.239,00 €
Gesamtssumme			35.629,00 €
zzgl. 19% MwSt.			6.769,51 €
Gesamtssumme inkl. MwSt.			42.398,51 €

Aufgestellt:

Starzach, d. 20.04.2017

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Kück

ohne Bushaltestelle

Gelenkbus L = ca. 17.30 m

