



## Kostenschätzung Restausbau "Holzwiesen" in Starzach Wachendorf Privater Wegebau und Beleuchtung inkl. DSL

### 1. Privater Wegebau Schotter 1,5 m Breite Preis pro lfm

Leistung	Masse		EP	GP
Humusabtrag und seith. lagern	0,375 m <sup>3</sup>	à	3,00 €	1,13 €
Humusauftrag	0,375 m <sup>3</sup>	à	4,00 €	1,50 €
Straße aufbrechen / entsorgen	1,5 m <sup>2</sup>	à	18,00 €	27,00 €
Geländeabtrag	0,3 m <sup>3</sup>	à	8,00 €	2,40 €
Abtransport und Deponie	0,3 m <sup>3</sup>	à	18,00 €	5,40 €
Planum herstellen	1,5 m <sup>2</sup>	à	2,00 €	3,00 €
Frostschuttschicht (KFT)	0,525 m <sup>3</sup>	à	38,00 €	19,95 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>60,38 €</b>
+ Baustelleneinrichtung	2 %			1,21 €
+ Kleinleistungen	2 %			1,21 €
<b>Gesamtsumme netto (ohne Nebenleistung*)</b>				<b>62,79 €</b>
Nebenkosten	10 %			6,28 €
<b>Gesamtsumme netto</b>				<b>69,07 €</b>
+ MwSt	19 %			13,12 €
<b>Gesamtsumme brutto</b>				<b>82,19 €</b>

\*Nebenkosten:

Ingenieurhonorar, Vermessung etc.

### 2. Straßenbeleuchtung Privatwege Preis pro lfm Leuchtenabstand ca. 30 m

Straßenbeleuchtung, Fundament	0,033 Stk	à	180,00 €	5,94 €
Straßenbeleuchtung, Kabel	1 lfm	à	20,00 €	20,00 €
Straßenbeleuchtung, Mast + Leuchte	0,033 Stk	à	800,00 €	26,40 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>52,34 €</b>



+ Baustelleneinrichtung	2 %	1,05 €
+ Kleinleistungen	2 %	1,05 €

---

**Gesamtsumme netto (ohne Nebenleistung\*)** **54,43 €**

---

Nebenkosten	10 %	5,44 €
<b>Gesamtsumme netto</b>		<b>59,88 €</b>

---

+ MwSt 19 % 11,38 €

---

**Gesamtsumme brutto** **71,25 €**

---

\*Nebenkosten:

Ingenieurhonorar, Vermessung etc.

### 3.DSL Privatwege Preis pro lfm

Leerrohre DSL	1 lfm	à	50,00 €	50,00 €
---------------	-------	---	---------	---------

---

Zwischensumme 50,00 €

+ Baustelleneinrichtung	2 %	1,00 €
+ Kleinleistungen	2 %	1,00 €

---

**Gesamtsumme netto (ohne Nebenleistung\*)** **52,00 €**

---

Nebenkosten	10 %	5,20 €
<b>Gesamtsumme netto</b>		<b>57,20 €</b>

---

+ MwSt 19 % 10,87 €

---

**Gesamtsumme brutto** **68,07 €**

---

\*Nebenkosten:

Ingenieurhonorar, Vermessung etc.

Aufgestellt:

Rottenburg, 09.11.2018

Gauss  
Ingenieurtechnik GmbH

Paul Gauss